

附表 贵阳轨道交通2号线一期车站、区间物业空间设置情况及预留措施统计表																									
序号	车站名称	面积			物业空间在车站所处位置说明	垂直电梯及电梯预留情况	建筑		预留措施										暖通空调			供电系统		备注	设计单位
		物业空间建筑面积（㎡）	出入口通道面积（㎡）	物业空间总面积（㎡） (a+b+c)			出入口数量及地面形式预留情况		物业已实施的内容	生产生活给排水管道预留情况	隔油池位置预留情况	卫生间和污水泵房、化粪池设置情况	废水泵房设置情况	给水、排水、污水，消防系统出站套管预留情况	消防系统情况 (包含独立消防水池和消防水泵房预留情况，及主出入口消防栓能否保护物业非疏散出入口)	冷却塔或多联机外机设置位置预留情况	新风井、排风井、排油烟井预留情况	物业空间环控机房设置情况	物业空间电源预留情况						
							有盖出入口	无盖出入口																	
1	白云北路站（七机路口站）	2774.17	2268.18	5042.35	本站物业区位于车站地下一层西侧，与车站站厅层同层，设置与联络通道与车站站厅公共区相连。	物业区出入口共预留3台扶梯和2台垂直电梯，安装条件，土建工程已完成，土建结构实施。	1.本站物业区规划有出入口7个，分别为C、D、E、F号出入口和1、2、3号紧急疏散口，土建工程已实施完成。 2.出入口报规方案均为有盖形式，实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。		无	物业C号出入口及与站厅联络通道已完成土建、装修、导向标识及相关设施设备工，并已先行投入使用。承租人需承担后续装饰装修和系统改造工程施工。	车站为物业预留DN65生产生活给排水管，位于站厅层13~14轴交A-B轴区域，承租人自行完善供水系统。	未考虑设置隔油池。	物业区考虑了卫生间和污水泵房设置空间，并已在2号风亭旁附近设置一座化粪池，尺寸约为L*W*D*H=4.8m*2.1m*2.35m。	物业区未单独设置废水泵房，物业区废水可排至轨道区间主业的排水设施，已实施部分排水地漏或排水立管，承租人须自行完善未尽排水系统。	已实施部分套管，承租人根据后续续装修设计完成未尽工程。	1.物业与车站共用消防栓系统，已实施。 2.车站为物业预留喷淋接口，承租人自行完成未尽工程。 3.承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已预留物业冷却塔地面设置位置，位于1号活寒风亭旁，面积约为13.2×10.6米。	物业新风井、排风井与车站新风井和排风井共用，已完成土建结构施工。未考虑设置排油烟井。	未考虑环控机房的设置。	已在车站站台层正线变电所预留两面35kV物业用高压开关柜柜，由承租人自行接入物业空间并完善所需供电设施设备工程实施。	中铁二院				
2	诚信路站（金朱西路站）	16979.15	2537.04	19516.19	本站物业区位于车站地下一层，在车站站厅层上部，物业区域有多处扶梯梯与车站站厅公共区相连。	物业区出入口共预留6台垂直电梯和3台扶梯梯的安装条件，土建工程已实施完成；垂直电梯不与主业电梯共用。	1.本站预留物业区出入口共24个，分别为物业1~22号疏散口，物业C、D号出入口，土建工程已由主业实施完成。 2.出入口报规方案均为有盖形式，实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。		无	物业D号出入口及与站厅的临时联络通道已完成土建、装修、导向标识及相关设施设备施工，并已先行投入使用。承租人需承担后续装饰装修、临时结构和系统改造工程施工。	车站为物业预留DN100生产生活给排水管，位于物业层3轴交D-1/D轴区域，已经引至物业层并做堵头，承租人自行完善供水系统。	未考虑预留隔油池。	物业区考虑2处物业用卫生间和污水泵房，一是可考虑设置于物业层1-3轴交H-1轴区域，并已于1号排风亭设置一座化粪池（与车站共用），尺寸约为L*W*D*H=4.8m*2.1m*2.35m；二是可考虑设置于27轴-29轴处，并已于3号排风亭旁设置了一座化粪池，尺寸约为L*W*D*H=4.8m*2.1m*1.85m。	1.物业区废水泵房可考虑设置于物业层1-2轴交H-1轴区域；2.物业层排水为同层排水，排水系统由承租人自行实施。	已实施部分套管，承租人根据后续续装修设计完成未尽工程。	1.物业与车站共用消防水池，泵房分别设置；共用消防水池总面积为220平方米，分为两格，设置了连通管。 2.物业消防泵房及设施设备由承租人自行实施。 3.承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已为物业冷却塔考虑地面设置位置，位于物业2号新风亭旁边，面积约为8×10米。	物业层两端新、排风井与车站共用，中部单独为物业预留了新、排风井，并完成土建结构施工；未设置排油烟井。	未考虑环控机房的设置。	已在车站站台层正线变电所预留两面35kV物业用高压开关柜柜，由承租人自行接入物业空间并完善所需供电设施设备工程实施。	中铁二院				
3	茶园站（茶园村站）	6248.54	2397.82	8646.36	本站物业区位于车站地下一层，处于站厅层上方，物业层设置一个扶一梯一的联络通道与站厅层相连，且在车站部分出入口中间平台处与物业连通。	物业区出入口共预留1台垂直电梯和4台扶梯梯的安装条件，土建工程已实施完成；垂直电梯不与主业电梯共用。	1.本站预留物业出入口共9个，分别为物业C/D/E/F/G/H/I号出入口和物业1号、2号紧急疏散口，土建工程已实施完成。 2.出入口报规方案均为有盖形式，实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。		无	与站厅层联络通道的土建、装饰装修、扶梯、监控等工程已完成，后续装饰装修和相关系统改造工程由承租人承担。	在物业G号出入口处预留有一根DN100给排水管，并采用堵头临时封堵，承租人自行完善供水系统。	物业隔油池设置于物业E号出入口通道内，尺寸约为5.5m*3.5m*3.5m，已完成土建结构。	物业区考虑2处物业卫生间及污水泵房，一是在物业C号出入口设置卫生间，并在室外2号风亭处与车站共用化粪池。二是在在物业C号出入口处设置卫生间及污水泵房，并已在物业C号出入口附近地块设置物业化粪池，尺寸约为L*W*D*H=4.8m*2.1m*2.35m。	物业区未单独设置废水泵房，物业区废水可排至轨道区间主业的排水设施，已实施部分排水地漏或排水立管，承租人须自行完善未尽排水系统。	已实施部分套管预留，承租人根据后续续装修设计完成未尽工程。	1.物业与车站共用消防水池，泵房分别设置；共用消防水池总面积为468平方米。 2.物业消防泵房及设施设备由承租人自行实施； 3.承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已考虑物业冷却塔或多联机外机位置，位于物业G号出入口电梯附近，用于设置冷却塔或多联机外机，用地尺寸约为12m*8m。	物业新风井、排风井、排油烟井单独设置，与车站新风井和排风井共用风亭，排风井面积7.4㎡；新风井面积9㎡，排油烟井面积3.8㎡。已完成土建结构施工。	未考虑环控机房的设置。	已在车站站台层正线变电所预留两面35kV物业用高压开关柜柜，由承租人自行接入物业空间并完善所需供电设施设备工程实施。	中铁五院				
4	马王庙站	1483.81	318.74	1802.55	本站物业区位于车站地下一层西侧，与车站站厅层同层，设置与联络通道与车站出入口相连。	物业无专用垂直电梯及扶梯，与车站共用C号口处无障碍电梯。	1.本站预留物业区出入口共设置3个，分别为D/E/F号出入口，土建工程已实施完成。 2.出入口报规方案均为有盖形式，实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。		无	无	车站为物业预留DN50生产生活给排水管，位于物业层6-D轴，承租人自行完善供水系统。	未考虑预留隔油池。	物业卫生间可考虑设置于物业F号出入口处，物业化粪池位于物业F出入口附近地块内，尺寸约为6m*3m*2.5m。	物业区未单独设置废水泵房，物业区废水可排至轨道区间主业的排水设施，已实施部分排水地漏或排水立管，承租人须自行完善未尽排水系统。	已先行实施部分套管预留，承租人根据后续续装修设计完成未尽工程。	1.物业与车站共用消防水池系统，已实施。 2.物业消防泵房及设施设备由承租人自行实施； 3.物业空间自行完善消防栓系统、喷淋系统和消防设备； 4.承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已考虑物业冷却塔或多联机外机位置，位于出入口附近，用地尺寸约为12.1x8.1m。	新风井与车站新风井合并设置，未独立设置；预留有单独的排风井（2x1.6m）和排油烟井（1.3x1.6m）；已完成土建结构施工。	未考虑环控机房的设置。	1.物业由车站变电所预留的0.4kV低压电源接入条件，共预留四个总开关，两个630A、两个1000A； 2.物业进线电缆由承租人自行敷设。	中铁五院				
5	延安西路站（浣纱路站）	1760.00	1520.00	3280.00	本站物业区位于车站地下一层，区域设置在站厅公共区相连。	物业区出入口共预留1台垂直电梯和2台扶梯梯的安装条件，土建工程已实施完成；垂直电梯不与主业电梯共用。	1.本站预留物业区出入口共4个，分别为F1、F2、G号物业出入口，土建工程已实施完成。 2.出入口报规方案均为有盖形式，实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。		无	无	在物业G号出入口处预留DN80给排水管，并采用堵头临时封堵，承租人自行完善供水系统。	未考虑设置隔油池。	物业区未考虑设置污水泵房、化粪池。	已实施部分套管预留，承租人根据后续续装修设计完成未尽工程。	1.在物业新风亭处预留有消防给水接入条件。 2.物业空间自行完善消防栓系统、喷淋系统和消防设备； 3.承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	1.未预留冷却塔位置，如采用冷却塔需承租人自行负责； 2.物业排风井下预留有多联机外机安装条件。	物业新风井、排风井单独设置，排风井面积14.9㎡； 新风井面积13.4㎡；已完成土建结构施工。	未考虑环控机房的设置。	1.在车站配电室预留了0.4kV低压电源接入条件，共预留四个总开关，两个630A、两个1000A； 2.物业进线电缆由承租人自行敷设。	中铁二院					
面积合计：		29245.67	9041.78	38287.45																					

特别声明：1. 物业空间移交标准为现状移交；2. 出租人已完成现场主体工程实施并预留水电接入条件，其余未尽工程由承租人负责；3. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。

中铁二院

中铁五院

中铁六院